



COMUNE DI
CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Largo Marconi n. 3 - 27024 Cilavegna (PV) - Tel. 0381 668011 - Fax 0381 96392 - P.I. 00470780180

PROGETTO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E MARCIAPIEDI
anno 2018

ELENCO DEI PREZZI

SCALA

PROT.

DATA: 30.07.2018

AGGIORNAMENTI

PROGETTISTA - DIRETTORE LAVORI

Responsabile servizio Ecologia,
Patrimonio e LL. PP.
Arch. Renato Lavezzi

TIMBRO E FIRMA:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compresi gli oneri per la segnaletica e la regolarizzazione del traffico, per qualsiasi lunghezza e per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore, compresi carico, trasporto del materiale di risulta ed onere di smaltimento. euro (quattro/50)	mq	4,50
Nr. 2	Rimessa in quota di cordoli in granito ceduti, soprattutto in corrispondenza delle caditoie a lato strada euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 3	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa compresa la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso. euro (settanta/00)	cadauno	70,00
Nr. 4	Formazione del piano di calpestio per marciapiedi in conglomerato bituminoso stesa a mano e compresso con rullo adeguato o piastra vibrante, compresa la pulizia del massetto di calcestruzzo compreso ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,50 al mq euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 5	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di chiusini di saracinesche o idranti, ispezioni gas, ecc., compresa la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale in conglomerato bituminoso. euro (cinquantacinque/00)	cadauno	55,00
Nr. 6	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 5.50%-6.50% del peso degli inerti, confezionato con pietrischetto a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura. Spessore finito 30 mm. euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 7	Rimozione di ceppi lignei eseguita con escavatore meccanico compreso carico, trasporto e smaltimenti delle risulite. Compreso successivo ripristino e livellamento dei piani delle aiuole. euro (sessanta/00)	cadauno	60,00
Nr. 8	Rimessa in quota ed allineamento di cordolatura in cls vibrocompressa relativa alle aiuole esistenti, compresa integrazione e sostituzione di elementi ammalorati stimati al 20%. euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 9	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici per superfici aperte e per profondità di 20 cm con materiale caricato e trasportato sino ad una distanza di 10 km; compresi oneri di scarica. euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 10	Scavo in sezione ristretta per condotte interrate o fondazioni in genere eseguito con mezzi meccanici ed in zone non urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per i successivi reinterri ed il trasporto alle PP.DD. per l'eccedenza. Profondità scavo fino a 1.50m. euro (diciassette/20)	mc	17,20
Nr. 11	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per fognatura conforme alle norme UNI EN 1401-1 (rif. A norma europea attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e femmina con guarnizione incorporata, compreso sottofondo, rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio, esclusi scavo e reinterro da valutarsi a parte. Classe di rigidità SN4 KN/m2. Diam. esterno sp. 200/4.90 mm. Posato compreso il necessario rinfianco. euro (diciannove/14)	m	19,14
Nr. 12	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato di tipo "Milano" delle dimensioni interne 45x45x90, compreso il fondo, per formazione di caditoie stradali per lo smaltimento delle acque piovane, compresi scavi e reinterri. euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 13	Reinterro di scavi con materiale posta ai lati dello scavo, eseguito con mezzi meccanici. euro (due/00)	mc	2,00
Nr. 14	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa grigliato sferoidale o lamellare perlitica. Tipo classe D 400, telaio quadro, luce netta 45 cm euro (centoventotto/75)	cadauno	128,75
Nr. 15	Preparazione del piano di pavimentazioni in genere da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la rullatura, sagomatura, pendenze e livellette, esclusa la sola fornitura dei materiali occorrenti. euro (due/70)	mq	2,70
Nr. 16	Stabilizzato di cava (misto granulometrico), inclusa maggiorazione del 20% per opere di ripristino. euro (ventuno/00)	mc	21,00
Nr. 17	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbighiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100 e 180-200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a cm. 6 (misurati compressi) per superfici inferiori a 2000 mq. al 3,50%-4,50% di bitume sul peso degli inerti di conglomerato: spessore 8 cm. euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 18	Fornitura e posa di nuovo tratto di impianto idrico collegato all'esistente composto da: - Tubazione in polietilene DN 32 PN16 lungh. 33.00 m;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- Saracinesca di arresto; - Rubinetto idrante da 1 pollice; - Raccorderia necessaria a fornire l'opera a regola d'arte. euro (quattrocentocinquanta/00)	a corpo	450,00
Nr. 19	Fornitura e posa in opera di pozzetto di tipo prefabbricato in cls dim. 40x40x40 senza fondo, compreso relativo coperchio in cls. euro (cento/00)	a corpo	100,00
Nr. 20	Rimozione di strutture metalliche di delimitazione in tubi tipo "Innocenti", compreso spostamento delle risulite ed accatastamento in loco. euro (duecentocinquanta/00)	a corpo	250,00
Nr. 21	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg. 0,50mq di emulsione bituminosa al 55%. euro (uno/10)	m2	1,10